


Legenda	
	Inteiro (14x29x19)
	Meio bloco (14x14x19)
	Contrafiamento "T" (14x44x19)
	Contrafiamento compensador (14x19x19)
	Canaleta (14x29x19)
	Pastilha (14x04x19)
	Pastilha (14x09x19)

- | Notas | |
|-------|--|
| 1. | Utilizar blocos vazados de concreto 4,5 MPa |
| 2. | Utilizar graute usado ou industrializado, 25 MPa, para preencher pontos verticais e blocos calha. Caso seja rodado em obra, utilizar traço fornecido pelo departamento de qualidade e fazer acompanhamento tecnológico |
| 3. | Ajustar marcação de portas para não necessário para instalação do kit-porta comprado |
| 4. | VERIFICAR ARMARÇÕES DE PONTOS DE GRAUTE, VERGAS, CONTRAVERGAS E RESPALDO NAS ELEVAÇÕES DE PAREDES |
| 5. | Verificar armações de vigas no projeto de LAJE |
| 6. | Demas paredes que não constam neste projeto, não tem função estrutural. Podem ser construídas com blocos cerâmicos de vedação |
| 7. | Blocos vazados de concreto ou outra alternativa. Amarrará nas paredes estruturas com tela ou barra |
| 7. | Blocos calha, blocos compensadores de 19cm e calha de 4 e 9cm podem ser utilizados tanto de concreto quando de cerâmica |
| 8. | AO substituir os blocos calha cerâmicos por blocos de concreto, ajustar quantitativo, considerando os diferentes comprimentos |
| 9. | Em telhado, utilizar material metálico para cobrir as juntas horizontais no tipo da telha e bandeja e nas calhas |
| 10. | Preencher juntas horizontais de mais de 10cm nas elevações com pastilhas 9cm |

PROPRIETÁRIA	SEM RESIDENCIAL PROJETO DE ALVENARIA ESTRUTURAL - BL. CER. BLOCO 12 APTOS COM 2 QUARTOS - PcD - TÉRREO PLANTA BAIXA - FIADAS 1 E 2 / ELEVAÇÃO PAR1 E PAR2				
 CONSTRUTORA E INCORPORADORA	Nº DA FOLHA	REVISÃO	DATA	ESCALA	
	05/12	00	MARÇO/23	INDICADA	
VCA Construtora LTDA – ME					
LOCALIZAÇÃO	RESPONSÁVEL TÉCNICO				
Av. B - S/N - Fazenda Nossa Senhora de Nazaré - Gleba 01 Bairro Airlton Sena VITÓRIA DA CONQUISTA-BA	PEDRO DURALVAL RIZZO ARAÚJO ENG. CIVIL CREA 92.1010-BA				
DOCUMENTO	REVISÃO	MODIFICAÇÕES	DATA	DESENHO	PROJETO
	00	EMISSÃO INICIAL	13/03/2023	RUADE FLUQUET	FLUQUET
BEMRES-ALV-CER2Q12APPDC-PE-05-R00					